



Bygning	Punkt	Opgavenavn	Risikovurdering	Type	Status	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	01	TAG													
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.1	Droneinspektion af blok 6, 7 og 8	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.2	Opretning af flækket teglsten m.m.	Høj	Drift	Planlagt	750.000	Hvor længe kan taget forlænges ?	0	0	100.000	-	-	-	-	-
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.3	Opretning af flækket teglsten m.m.	Middel	Renovering	Planlagt	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.4	Spidslofter, Eftersyn	Middel	Drift	Planlagt	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.5	Oprydning og snedker gennemgang af døre fra trapper til loftsrum	Høj	Drift	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 6 - Åbakkevej 18-22	01.6	Rens af tagrender, nedløb og brønde	Middel	Drift	Planlagt	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	01.7	Afholdelse af 5-årsgennemgang	Høj	Renovering	Afventer	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	01.8	forundersøgelser/gennemgang af tagboliger før afholdelse af 5-årsgennemgang	Høj	Renovering	Afventer	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	KÆLDER / FUNDERING													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.1	Renovering af vægge og fundamenter, vaskerier	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.2	Reparation af sokkelpuds, omkring bygningerne	Middel	Renovering	Planlagt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.3	Ny rist ved blok 2 under altan	Middel	Drift	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.4	Blok 6, 7 og 8, istandsættelse af kældervægge	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.5	Brandtætning i kælder	Kritisk	Drift	Planlagt	100.000	undersøg om er udført	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.6	Reparation af pudsløfter i kælder	Høj	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	02.7	Lyskasser, nye riste	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
	03	FACADER / SOKKEL / ALTANER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.1	Renov. vægge og fundamenter, vaskerier, 5 stk	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.2	Reparation sokkelpuds omkring bygninger	Middel	Drift	Afventer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.3	Ny rist på lyskasse ved blok 2	Middel	Drift	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.4	Istandsætte kældevægge m.m., blok 6, 7 og 8	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.5	Brandtætning kabler og rør i kælder, alle	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.6	Rep. Af pudskader i lofter, kælder.	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.7	Vedligehold, lyskasse, butik, beauty gavl, blok 1	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.8	Renovering af murværk i facader	Middel	Drift	Afventer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.9	Renovering og mal facadepuds omkring altaner	Middel	Drift	Planlagt	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.10	Undersøgelse revner, facader ved altaner, blok6	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.11	Reparation af skorstene	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.12	Søg Kommunen om isolerering af gavle	Middel	Drift	Planlagt	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.13	Projekt forslag, isolering af gavle, forbedring *	Middel	Forbedring	Planlagt	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.14	Isolering af gavle, 6 stk*	Middel	Forbedring	Planlagt	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	03.15	forundersøgelse af vandindtrængen i kælder	Middel	Drift	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04	VINDUER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.1	Vedligehold vinduer og døre, tagboliger, garanti	Høj	Drift	Planlagt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.2	Vedligehold vinduer og døre, alle boliger	Middel	Drift	Afventer	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.3	Maling trævinduer opg.+facader,blok 1, 2. 2 etaper	Middel	Drift	Planlagt	-	-	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.4	Skift fuger omkring ældre vinduer i gavle	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.5	Kontrol fuger, generelt alle vinduer	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	04.6	Maling vinduesbånd, blok 1 og 2, erhverv	Middel	Drift	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
	06	TRAPPER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	06.1	Renovering af hoveddøre til opgange	Middel	Drift	Planlagt	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	06.2	Skift glas i hoveddøre til opgange *	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	06.3	Skift trin Sv 53+Dybv.33. Nyt betontrin f. fabrik	Middel	Drift	Afventer	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	06.4	Pudsreparation af udvendige trin ved opgange	Middel	Drift	Planlagt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.5	Nye færdigstøbte trin til opgange iht. prøve.	Middel	Forbedring	Planlagt	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.6	Eternitmurkrone/afdæk. vanger, kldr. Blok 1 og 2.	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.7	Nye vange til kælder, blok 6. Dræn+nyt rækværk	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.8	Rep. Pudsskader på væg i kældernedgange	Middel	Drift	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.9	Rep Vanger udv. Ved terræn. 1 stk. pr. år.	Middel	Drift	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.10	Skift revnet trin/betonelem. kldr.trappe, blok 1	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.11	Rep. Revner i cykelramper i kældertrapper	Middel	Drift	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.12	Renovering af gelænder til kælder m.m., blok 1-8.	Middel	Drift	Planlagt	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.13	Rep. Huller/skader i bund af kæderskakke, beton	Middel	Drift	Planlagt	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	06.14	Ny bund i kælderskaft inkl. dræn	Middel	Forbedring	Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-
	08	ETAGEADSKILLELSER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	08.1	Undersøg brandsikkerhed krybekælder	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	08.2	Undersøg brandsikkerhed, adgange krybekælder	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	08.3	Udbedring skader på loftsisolering i krybekælder	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	KØKKENER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	10.1	Etabl. inspektionslem køk/bad syn rørsaml. Prøve	Middel	Forbedring	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	VARMEANLÆG													
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.1	Oprette fejl på Units i varmecentraler, tagboliger	Middel	Renovering	Planlagt	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.2	Skift varmevekslere, varmecentraler . En VC pr. gang	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.3	Årlig driftskontrol, returskyl vekslere, rens filtre	Middel	Drift	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.4	Ny styringsautomatik, 2 stk. varmecentraler	Middel	Forbedring	Planlagt	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.5	Ombygning varmeanlæg til 2-strengs, pr. etape *)	Middel	Forbedring	Afventer	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.6	Registrering + budget ,nedtagning asbest alle blokke	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.7	Nye varmemålere, alle radiatorer	Middel	Drift	Planlagt	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.8	Service af ekspansionsanlæg, 4 stk	Middel	Drift	Planlagt	-	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.9	Fjerne komponenter som ikke er i drift. Oprydning	Middel	Drift	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.10	Mangl isol. forsyningsrør radiatorer,kldr. Undersøg	Middel	Drift	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 10 - Dybdalsvej 23-2	11.11	Skift varmerør i jord mellem blok 1 og 8	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-
	12	AFLØB													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.1	Eftersyn/service pumpebrønde ved VC	Middel	Drift	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.2	Etabl. Mobilalarm for pumpebrønde	Middel	Drift	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.3	Rens af faldstammer, 2 etaper	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.4	Coating af faldstammer , 4 stk. pr. år.	Middel	Drift	Afventer	35.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.5	Rens afløbsledning i tagboliger, køkken, skult i gulv	Middel	Drift	Planlagt	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.6	Eftersyn og rens af brønde omkring bygninger	Middel	Drift	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.7	TV-inspektion, kloak, blok 1 og 2	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	12.8	Lukning af hul i loft, blok 2, omkring faldstam.	Middel	Drift	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	VANDINSTALLATION													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.1	Asbestsanering rør i kælder, alle rør, blok 6, 7 og 8	Middel	Renovering	Planlagt	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.2	Udskift rest. BK, BV- og BC- rør+ventiler i blok 6, 7, 8	Middel	Renovering	Planlagt	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.3	Undersøgelse projekt/rør, varmtvand på ejendom	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.4	Udskift jordledning, BC-rør mellem blok 1 og 8	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.5	Forsegling asbest på rør i blok 6, 7 og 8 med kontrol	Middel	Drift	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.6	Nye cirkonventiler/elementer på BC-streng	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.7	Kontrol brandtætning om rør i skakte fra tagboliger	Middel	Renovering	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.8	Isolering af nye varmtvandsrør i boliger. Mangler	Middel	Drift	Planlagt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.9	Skift galv. Rør over lofter m.m. ved modernisering	Middel	Drift	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.10	Vandmålere BK og BV for individuel afregning. Alle	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.11	Ekstra termometre for driftskontrol, BV-anlæg i VC	Middel	Drift	Planlagt	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	14.12	Utæt membranventil i VC. Repar./skiftes	Middel	Drift	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	GASINSTALLATIONER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	15.1	Tæthedsprøve, gasrør på ejendom. Bla. I blok 7	Middel	Drift	Planlagt	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	15.2	Afspærring af gas til TT skal være ventil med greb	Middel	Drift	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	VENTILATION													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	16.1	Rens aftrækskanaler , blok 6, 7 og 8	Middel	Drift	Afventer	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	16.2	Prøve.Ny løsn. ventilation moderniseringer+måling	Middel	Renovering	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	16.3	Service/ filterskift ventilation tagboliger, Garanti	Middel	Drift	Planlagt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	16.4	Service, fugtstyrede ventilatorer i kælder.	Middel	Drift	Planlagt	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-
	17	EL / SVAGSTRØM													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai)	17.1	Nye tavler eftergås. Huller lukkes mod strømskinner	Middel	Drift	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.2	Stålskinne om kabel på facade ved blok 3	Middel	Drift	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.3	Nedtage stikkontakt i vakeri, blok 4	Middel	Drift	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.4	Elstikledn, blok 10 undersøg overbelast. Smeltet	Middel	Drift	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.5	Opsæt manglende låg træklemkasser i kldr., blok 6	Middel	Drift	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.6	Skift stofledninger i kldr. Blok 6,7 og 8 + nyt lys	Middel	Renovering	Planlagt	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.7	Ny belysning og kabling i opg blok 6, 7 og 8	Middel	Renovering	Planlagt	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	17.8	Påbud erhverv om køleunits på facade, blok 2	Middel	Drift	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	ØVRIGE													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	18.1	Modernisering af lejemål	Middel	Renovering	Planlagt	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	18.2	Løbende vedligehold	Middel	Drift	Planlagt	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	20	BYGGEPLADS													
Blok 9 - Vanløse Allé 19-21	20.1	Pavillion	Middel	Drift	Planlagt	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	TRAPPER (INDVENDIGE)													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.1	Malervedligehold hovedtrapper, Blok 6, 7 og 8	Middel	Drift	Planlagt	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.2	Miljøscreening, maling m.m. trapper blok 6,7 og 8 iforb. med maling	Middel	Drift	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.3	Skift gulvbelægning i trapper, blok 6,7 og 8 i forb. renovering	Middel	Drift	Planlagt	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.4	Mal. Pletrep. skader overflader i trapper	Middel	Drift	Planlagt	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.5	Rep. Revner i terrazzo indgangspartier	Middel	Drift	Planlagt	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	23.6	Gennemgang alle døre i kælder, korrekt funktion	Middel	Drift	Afventer	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000
	26	TAVLER/SKILTE/SKÆRME/POSTKASSE													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	26.1	Informationstavler i opgange, projektforslag *	Middel	Forbedring	Planlagt	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-
	27	SMÅ BYGNINGER/HEGN													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	27.1	Vedligehold træbeklædning m.m. skure i terræn	Middel	Drift	Planlagt	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	27.2	Vedligehold hegn ved containergård blok 5 VA20	Middel	Drift	Planlagt	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	27.3	Projektforslag nyt hegn/overdæk. containerg. VA20	Middel	Renovering	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	27.4	Vedligehold hegn mod nabo i skel blok 10 m.fl.	Middel	Drift	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	BELÆGNINGER I TERRÆN													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	28.1	Ny asfalt, gade langs blok 1 og 2	Middel	Drift	Planlagt	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	28.2	Grus på stier og brandveje, efterfyldning	Middel	Drift	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	28.3	Opretning af kantfliser, ved blok 6,7 og 8. 3 etaper	Middel	Drift	Planlagt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	28.4	udvidelse af havesti	Middel	Drift	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	UDSTYR I TERRÆN													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	30.1	Vedligehold bænke og borde på ejd.	Middel	Drift	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31	BEPLANTNING													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	31.1	Beskæring af større træer	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	75.000	-	-	-	75.000	-	-
	32	ALTANER													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	32.1	Kontrol af karbonatisering af betonplader. TI	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	32.2	Epoxymaling af betonaltaner	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	32.3	Rens af altanbrystninger, blok 6,7 og 8	Middel	Drift	Planlagt	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
	33	ØVRIGE VVS-ANLÆG/VASKERI													
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	33.1	Nye vaskemaskiner, 2 stk. pr. år. (år 13+17)	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	33.2	Tørretumblere, år 2009, 2 stk	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	33.3	Betjeningspanel, 2 stk.	Middel	Drift	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Blok 1 Sallingvej 53-57 (mai	33.4	akustikplader i lofter, vaskerier	Middel	Forbedring	Planlagt	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-
Sum af vedligeholdelse i alt						11.285.000	15.370.000	22.405.000	12.765.000	14.205.000	14.230.000	8.305.000	8.135.000	7.850.000	11.540.000